



E l ő t e r j e s z t é s

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 40/2012.(XII.21.)
önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2018. szeptember 27-i** ülésére

..... napirendi pont: Szőlősi járda beszerzési eljárásáról döntés

Előterjesztő: Franka Tibor polgármester

Az előterjesztést tárgyalja: PÜB és TFI Bizottság

Előterjesztés előkészítésében közreműködött: Fülöp Anna műszaki és beruházási irodavezető

Tisztelt Képviselő - testület!

Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. szeptember 6-i ülésén tárgyalta a Szőlősi járda közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok érvénytelenségét és döntött a beszerzési eljárás mielőbbi lefolytatásáról a 232/2018.(IX.6.) számú Kt. határozat alapján.

Az Önkormányzat a beszerzési eljárást lefolytatta. A 3 közvetlenül megkeresett gazdasági társaság közül egy jelezte, hogy leterheltség miatt nem nyújtja be Ajánlatát, egytől semmilyen visszajelzés nem érkezett. Az Ajánlatok határidőre történő benyújtása egy Ajánlattevőtől érkezett, az ÁR – LA Magyarország Kft. – től (1164 Budapest, Szabadföld út 79.) nettó: 11.790.188 Ft + Áfa, bruttó 14.973.838 Ft vállalási összeg meghatározásával, a mellékelt ajánlat és bontási jegyzőkönyv tanúsága szerint.

Kerepes Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) számú önkormányzati rendeletének 6.2 a „Felújítási kiadások előirányzata” táblázatban a Szőlősi járda felújítására 4,5 millió Ft került elkülönítésre.

Az ÁR – LA Kft. érvényes Ajánlatában lévő kivitelezési összeggel az önkormányzat 2018. évben nem rendelkezik. A leírtakra figyelemmel javaslom, hogy az érvényes Ajánlat ellenére az eljárást minősítsük eredménytelennek és novemberben írjunk ki újabb beszerzési eljárást.

Kérem a Tisztelt Képviselő - testületet, hogy hozza meg döntését.

..... /2018.(IX.27) Kt. határozati javaslat:

A.) Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő - testülete megállapítja, hogy a Szőlősi járda felújítása tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás érvényes, de eredménytelen, mivel az ÁR – LA Magyarország Kft. – t (1164 Budapest, Szabadföld út 79.) ajánlatában megajánlott a nettó: 11.790.188 Ft + Áfa vállalási összeg Kerepes Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) számú önkormányzati rendeletében nem szerepel.

B.) Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy indítson újabb beszerzési eljárást és legkésőbb a novemberi testületi ülésen döntsön a lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről.

Határidő: A.) pont azonnal, B.) pont 2018. november 29.

Felelős: Franka Tibor polgármester


Kerepes, 2018. 09. 20.

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.


Franka Tibor
polgármester


Dr. Ferencz Dóra
jegyző


Polgármester
1.
Kerepes


Kerepesi Polgármesteri Hivatal
JEGYZŐ

AZ AJÁNLAT TARTALOMJEGYZÉKE

Kerepes Város Önkormányzata

Szőlősor utcára felvezető járda felújítása

Ajánlattételi dokumentáció

	<i>old</i>	<i>oldsz</i>	
1. Borítólap	1		1
2. Tartalomjegyzék	1	2	2
3. Felolvasólap	1	3	3
4. Arazott költségvetés	1	4	4
5. Nyilatkozat mérleg szerinti eredményről	1	5	5
6. Nyilatkozat köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről	2	6	7
7. Vállalkozási szerződés tervezet	5	8	12
8. Alírási címpéldány másolata	1	13	13
9. Nyilatkozat referenciáról és referencia igazolás	9	14	22

- 3 -

Felolvasó lap

1. A gazdasági társaság neve:

ÁR-LA MAGYARORSZÁG KFT

2. A gazdasági társaság címe:

1164 BUDAPEST, SZABADFÖLD ÚT 79.

3. A gazdasági társaság elérhetősége: telefonszám, email cím

tel.: +36 1 409 3619

email: titkarsag@ar-la.hu

4. A gazdasági társaság cégjegyzék és adószáma:

cégjegyzékszám: 01-09-935097

adószám: 12453948-2-42

5. Az ajánlati ár: nettó és bruttó összegben:

nettó: 11.790.188,- Ft

bruttó: 14.973.538,- Ft

Kelt, Budapest, 2018.09.19.



Aláírási címpéldány szerinti jogosult

aláírása

HADAR ÁRPÁD

ÜGYVEZETŐ

ÁR-LA MAGYARORSZÁG KFT

ÁR-LA Magyarország Kft.
1164 Budapest, Szabadszabó út 79.
Adószám: 12453948-2-42

-3-

Szőlősorra vezető járda részleges felújítása

Fsz.	Munka megnevezése	menyiség	egység	anyagár	díj	anyag + munkadíj
1	Kitűzés	255	m2	0	1 099	280 245
2	Beton elemes és beton járda bontása, elszállítása lerakóba lerakóhelyi díjjal	20,4	m3	26 250	43 750	1 428 000
3	Járda tükör készítése átlag 10 cm mélységben, a kiszoruló föld helyben történő felhasználásával	21,25	m3	7 000	14 000	446 250
4	3 részen 16+16+10 fm-en talajszegezés készítése veréssel, d25x3000, 0,50 m-ként	90	db	5 250	8 750	1 260 000
5	20-as zsalukőfal építése előkészítéssel, betonozással, soronként két d10-es betonvassal, C20/24 minőségű betonból	42	fm	15 750	14 875	1 286 250
6	Hajlított acélcső korlát készítése (beépítése támfalba, járda mentén teljes hosszban) felületkezelve	90	fm	17 500	8 750	2 362 500
7	Járda szegély építése C16/24 betongerendával megtámasztva	48	fm	4 375	4 725	436 800
8	Folyóka építése előre gyártott beton elemekből 50 cm szélességű, C15/24 betongerendával megtámasztva, cementhabarcs fugázással	90	fm	7 875	7 000	1 338 750
9	Víznyelők beépítése, bekötése a vízlevezető árokba 125 KG PVC csővel, víznyelő ráccsal	3	db	131 250	52 500	551 250
10	Homokos kavics védőréteg építése 10 cm vastagságban	14,7	m3	6 650	17 500	355 005
11	H150x150x4,3-as acélháló elhelyezése	147	m2	2 100	1 050	463 050
12	Beton járda építése C20/24 FN betonból MSZ 4798-1:2004 szerint, átlag 15 cm vastagságban, fasimitóval simítva, érdesítve	22,05	m3	45 500	26 250	1 582 088
Összesen:						11 790 188
27% ÁFA						3 183 351
Mindösszesen:						14 973 538

Budapest, 2018. 09. 19.


ÁR-LA Magyarország Kft.
 1164 Budapest, Szabadföld út 79.
 Adószám: 12453948-2-42
 -3-

Hadar Árpád
 ügyvezető
 ÁR-LA Magyarország Kft.

**NYILATKOZAT KÖZTARTOZÁSMENTES ADÓZÓI ADATBÁZISBAN VALÓ
SZEREPLÉSRŐL**

Alulírott **Hadar Árpád**, mint az **ÁR-LA Magyarország Kft.** (székhely: 1164 Budapest, Szabadföld út 79.) ügyvezetője ezúton nyilatkozom, hogy cégünk köztartozásmentes, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Köztartozásmentes adózói adatbázisában szerepel.

Budapest, 2018. szeptember 18.



Hadar Árpád
ügyvezető
ÁR-LA Magyarország Kft

ÁR-LA Magyarország Kft.
1164 Budapest, Szabadföld út 79.
Adószám: 12453948-2-42
-3-

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely a mai napon létrejött

Egyrészről:	Kerepes Város Önkormányzata
Cím:	2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Telefon:	+36 28 561 063
Bankszámlaszám:
Adószám:
Képviselője:	Franka Tibor polgármester

továbbiakban, mint Megrendelő,

Másrészről:	Ár-La Magyarország Kft
Cím:	1164 Budapest, Szabadszabó út 79.
Bankszámlaszám:	10918001-00000129-14990005
Cégjegyzékszám:	01-09-935097
Adószáma:	12453948-2-42
Képviselője:	Hadar Árpád ügyvezető

továbbiakban, mint Vállalkozó között az alábbi feltételek mellett:

I. FELEK NYILATKOZATAI:

I.1. **Megrendelő** kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen Szerződés viszonylatában jogok és kötelezettségek vállalásához és teljesítéséhez szükségesek.

Kijelenti továbbá, hogy képviselője a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges minden törvényes képviselői jog és felhatalmazás birtokában van.

I.2. **Vállalkozó** kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, szakmai jogosultságokkal, amelyek jelen Szerződés viszonylatában jogok és kötelezettségek vállalásához és teljesítéséhez szükségesek, illetve nem áll olyan összeférhetlenségre vonatkozó jogszabályi rendelkezések hatálya alatt, amelyek jelen Szerződés viszonylatában jogok és kötelezettségek vállalását és teljesítését akadályoznák.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

- II.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő 2018. szeptember 6-i rendkívüli testületi ülésen meghozott döntése alapján ajánlati felhívás kibocsátásával eljárást indított a Szőlősor utcára felvezető járda felújítására. Felek rögzítik, hogy az eljárás nyertes Vállalkozó lett.
- II.2. Fenti előzményeket követően **Megrendelő** megrendeli a **Vállalkozó** pedig elvállalja a Kerepes, Szőlősor utcára felvezető járda mellékletben szereplő műszaki tartalmú felújítását.
- II.3. Teljesítés helye: Kerepes, Szőlősor utca

III. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE:

- III.1. Szerződő felek a kivitelezési munkák ellenértékét a következő egyösszegű átalányárban álla-

pítják meg:

Nettó vállalási ár:,- Ft
<u>ÁFA 27%:</u>	<u>.....,- Ft</u>
Bruttó összesen:,- Ft

, azaz bruttó forint.

IV. PÉNZÜGYI FEDEZET, ELSZÁMOLÁSOK, SZÁMLÁZÁS:

- IV.1. A Vállalkozó a számláit postai úton küldi meg a Megrendelő részére.
- IV.2. Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott számlát a Megrendelő teljesítésigazolását és a számla befogadását követő 15 naptári napon belül, átutalással egyenlíti ki.
- IV.3. A számla benyújtásának feltétele a Megrendelő jelen szerződés VI.3. pontjában megnevezett képviselője által kiadott és a Megrendelő jogosult teljesítés igazolója által aláírt teljesítésigazolás.
- IV.4. Az elszámolás 1 db végszámlával történik.
- IV.5. Végszámla a hiánymentes műszaki átadást követően nyújtható be, amennyiben a szerződésben kikötötteknek formailag és tartalmilag egyaránt megfelelő átadási dokumentációt is előzőleg a Vállalkozó hiánytalanul a Megrendelő rendelkezésére bocsátotta.
- IV.6. Az alaki- és tartalmi hibás, illetve a hiányos, vagy hiányzó mellékletekkel beérkező számlát a Megrendelő visszaküldi, illetve fenntartja a jogot, hogy a kézhezvétel időpontjaként a hiánypótlás, vagy javítás dátumát tartsa nyilván.

V. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, HATÁRIDŐ(K):

- V.1. Munkaterület átadás feltétele: Mindkét fél által aláírt Vállalkozási szerződés. Munkaterület átadási ideje: 2018.
- V.2. A munkák befejezésének határideje: 2018.

VI. FELEK KÉPVISELETE:

- VI.1. Jelen szerződés módosítására kizárólag a felek itt megnevezett képviselői jogosultak:
Megrendelő részéről: Franka Tibor polgármester
Vállalkozó részéről: Hadar Árpád
- VI.2. Építési és felmérési naplóba történő bejegyzésre jogosultak:
Megrendelő részéről:,
Vállalkozó részéről: Németh Gusztáv
- VI.3. Megrendelői teljesítésigazolás aláírására jogosult:
.....

VII. FŐBB FELADATOK:

- VII.1. A Vállalkozó számára munkavégzésre átadott munkaterület vagyoni-, tűz-, munka-, és környezetvédelmi feladatainak ellátása a Vállalkozó feladata. Vállalkozó köteles a munkaterületet – a munkavédelmi szabályok figyelembevételével – tisztán tartani, a képződött törmeléket, hulladékot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően tárolni és a helyszínről folyamatosan elszállítani.

VIII. MINŐSÉG:

- VIII.1. Vállalkozó kizárólag a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletnek megfelelő alkalmassági bizonylattal rendelkező anyagot, berendezést építhet be. Az anyagokat beépítésük előtt kell Megrendelő számára megfelelően bizonylatolni, továbbá Megrendelőnek a berendezések mintáit bemutatni. A Megrendelő jóváhagyása nélkül beépített anyagokat a Megrendelőnek jogában áll a kapcsolódó munkarészek helyreállításával együtt, a Vállalkozó költségére kibontatni.

IX. SZERZŐDÉSSZEGÉS:

Aki a szerződést megszegi - a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeinek viselése mellett - kötbér fizetésére köteles.

- IX.1. A Vállalkozó által szerződésszegés esetén fizetendő kötbér mértéke:

- a./ A Vállalkozó hibájából történő késedelmes teljesítés esetén: naponként nettó vállalási ár 0,5%-a, maximum 20%.
- b./ Lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén: a nettó vállalási ár 15%-a.
- c./ Hibás teljesítés esetén (nem javítható hiba): a hibásan teljesített munkarész 20%-a.
- d./ Amennyiben a szerződésszegéssel a Vállalkozó egyéb kárt is okoz a Megrendelőnek, úgy a Vállalkozót kártérítési kötelezettség is terheli a Megrendelőnek okozott, kötbért meghaladó kár mértékéig.

- IX.2. A számlák késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult a Megrendelővel szemben.

X. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG:

- X.1. A Vállalkozó 24 hónap garanciát vállal, melynek biztosítékaul Megrendelő jogosult 12 hónapig a vállalási nettó összeg 3%-át visszatartani (jótállás biztosíték). A Vállalkozó jogosult a visszatartott összeget bankgaranciával kiváltani.
- X.2. A szavatossági kötelezettség a létesítmény teljes körű műszaki átadásának befejezése napjától számítva kezdődik.
- X.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási-, szavatossági kötelezettségét folyamatosan teljesíti, azaz a Megrendelő által közölt hiba kijavításával, vagy a cserével nem

várja be az évente esedékes utó-felülvizsgálati eljárást. A Vállalkozó a Megrendelő bejelentésétől számított súlyos veszélyeztető hiba esetén haladéktalanul, minden egyéb esetben 3 napon belül a munkát megkezdi és a műszakilag indokolt idő alatt befejezi. Vállalkozó teljesítésének elmaradása esetén a Megrendelő jogosult más vállalkozóval elvégeztetni a szükséges javítási munkákat a Vállalkozó költségére.

XI. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL:

- XI.1. A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő a műszaki átadás-átvétel időpontját 8 napon belül kitűzi.
- XI.2. Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles a munkát megvizsgálni, a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét a hibás, hiányos munkarészekre eső vállalkozói díjat (anyag + díj) az átadás-átvételi jegyzőkönyvben feltüntetni.
- XI.3. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjában a megvalósulási dokumentációt köteles 2 pld.-ban a Megrendelő részére átadni.

XII. EGYÜTTMŰKÖDÉS, EGYEBEK:

- XII.1. Amennyiben a Megrendelő a szerződés szerinti műszaki tartalomból egyes munkákat és/vagy anyagokat, szerkezeteket, stb. elhagy, akkor a Vállalkozó az elmaradó munkákat nem számíthatja le.
- XII.2. A Vállalkozó köteles felelős irányító személy jelenlétét a helyszínen folyamatosan biztosítani.
- XII.3. Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak szakképzett, a kivitelezéshez szükséges technológiában jártas, megbízható, érvényes munkaszerződéssel rendelkező magyar, illetve Magyarország területén munkavégzésre feljogosító érvényes munkavállalói engedéllyel rendelkező és a hatóságoknál bejelentett külföldi állampolgárságú munkavállalókat foglalkoztathat. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, a szerződés megíjulására vonatkozó szankciók érvényesítése mellett. Vállalkozó dolgozói, illetve az anyagszállítást végző gépjárművek a létesítményen belül csak a munkaterületen tartózkodhatnak és csak a részükre a munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben kijelölt helyiségeket, felvonulási területet és közlekedési útvonalat vehetik igénybe.
- XII.4. Vállalkozónak saját felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, mely harmadik félnek okozott károk esetén is kellő fedezetet nyújt a vállalkozási szerződés fennállásának időtartama. A Vállalkozó kijelenti, hogy minden dolgozójára rendelkezik érvényes személyre szóló balesetbiztosítással, mely olyan munkahelyi baleset- és rokkantbiztosítás, ami bármely dolgozójának bármely követelését – beleértve a TB viszontkövetelést is – fedezi. Előzőek értelmében Megrendelő felé Vállalkozó semmilyen követelést nem támaszthat.
- XII.5. A kivitelezési munkákhoz szükséges víz- és áramvételezési lehetőséget Megrendelő nem biztosít. Amennyiben szükséges az ideiglenes melléklétesítmények kiépítése Vállalkozó feladata. A kiépítésre kerülő melléklétesítményeknek meg kell felelniük a hatályos szabványoknak.
- XII.6. A Vállalkozónak a kibontott és hasznosítható építési anyagokról jegyzéket kell készítenie. Az elszállítás csak a Megrendelő képviselőjének építési naplóba történő bejegyzését követően történhet meg.

- XII.7. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozási Szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat üzleti titokként kezeli és arról harmadik személynek semmilyen információt sem a Vállalkozási Szerződés fennállása alatt, sem azt követően nem ad ki.
- XII.8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, továbbá a tárgyra vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok előírásai érvényesek.
- XII.9. Jelen szerződést felek aláírásra jogosult képviselői, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag írták alá.

XIII. MELLÉKLETEK:

XIII.1. 1. sz. melléklet: műszaki tartalom


Kerepes, 2018.

.....
Megrendelő
Franka Tibor
polgármester

.....
Vállalkozó
Hadar Árpád
ügyvezető

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Hadar Árpád** (anyja születési neve: Sugár Szilvia) 1162 Budapest, Istráng utca 88. szám alatti lakos, mint az **ÁR-LA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (1164 Budapest, Szabadsídi út 79.)** ügyvezetője (vezető tisztségviselője) a céget akként jegyzem, hogy a cég előírt, előnyomott, illetőleg nyomtatott cégneve fölé a nevemet önállóan az alábbiak szerint írom.-----



Dr. Nagy Marianna
közjegyző
1165 Budapest
Veres Péter út 105-107. I/107.

Tel.: 402-1342
Fax: 402-1341

TANÚSÍTVÁNY

Ügyszám: 11086/H/365/2018.

Alulírott doktor Nagy Marianna budapesti közjegyző tanúsítom, hogy **Hadar Árpád** (született: Budapest, 1970. december 25., anyja születési neve: Sugár Szilvia) 1162 Budapest, Istráng utca 88. szám alatti lakos, magyar állampolgár, aki személyazonosságát a 883332KA számú személyazonosító igazolványával igazolta, lakcímét a 862473 WL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, a fenti aláírási címpéldányt előttem saját kezűleg írta alá.-----

Az ügyfél tudomásul vette a közjegyző tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2) - (10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről.-----

Kelt Budapesten, 2018. (Kettőezer-tizenhatalcadik) év szeptember hó 17. (tizenhetedik) napján.-----



Köztartozásmentes adózái adatbázis kinyomtatása

Az adatbázis minden hónap 11-én 0 órától a követő hónap 10-én 24 óráig (éjfélig) érvényes.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 260. §-a alapján köztartozásmentes adózái adatbázisban kizárólag az az adózó szerepeltethető, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

- a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adó- és vámhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;
- a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, és el nem évült tartozása;
- nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;
- nem áll csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési, illetve felszámolási eljárás alatt;
- csoportos adóalanyiség esetén a csoportos adóalanyynak nincs általános forgalmi adó tartozása;
- nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek.

A köztartozásmentes adózái adatbázisban történő szereplés ténye a tartozásmentesség igazolásaként fogadandó el minden olyan esetben, ha jogszabály írja elő adóigazolás benyújtását [az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése]. Emellett - a felhasználó döntésétől függően - az adatbázisban szereplés más esetekben is helyettesítheti az adóigazolások benyújtását.

Az adatbázisban az egyéni vállalkozók és az adószámmal rendelkező magánszemélyek kérelmük alapján adóazonosító jellel és/vagy adószámmal is szerepelhetnek.

A köztartozásmentes adózái adatbázis azon adat(ok) kivételével minősül közhitelesnek, amely adato(ka)t jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít. Az Art. 125. § (3) bekezdése alapján az adóhatósági nyilvántartás közhitelessége alapján az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki az adóhatósági nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkező bizonyításáig az adóhatósági nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, és az adóhatósági nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell, hogy nem áll fenn.

Adószám / adóazonosító	név/megnevezés	Év, hó
12453948242	ÁR-LA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság	201809

REFERENCIA IGAZOLÁS

Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda (1163, Budapest, Havashalom u. 43. II. em. 8.)

Mint Megrendelő igazoljuk, hogy az **ÁR-LA Magyarország Kft.**, (1164 Budapest, Szabadszabó út 79.), mint vállalkozó vett részt: „Budapest XVI. kerületi burkolatfelújítás 2017” „Futórozsza utca (Margit u. - Veres Péter út között) burkolat felújítása” beruházás megvalósításában.

Teljesítés adatai:

- | | |
|---|--|
| a. A szerződés tárgya: | „Budapest XVI. kerületi burkolatfelújítás 2017” |
| b. A teljesítés ideje (a kezdő és befejező időpontja): | 2017.03.27-2017.09.24. |
| c. A teljesítés helye: | Budapest XVI. ker. Futórozsza utca |
| d. A munkálatokban a saját kivitelezésben végzett munka aránya 100% volt. | |
| e. Az ellenszolgáltatás összege nettó: | 74 996 956 Ft |

Tárgyi projekt során megvalósult munkák:

1.	63-110-012-000-00-00000	Zúzalékos aszfaltszőnyegeket, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt, a bontott anyag deponálásával, út, járda és behajtó burkolat	402 m ³
2.	K-63-110-0001	Aszfalt útburkolat átvágása a csatlakozásoknál	28 m
3.	K-63-110-0001	Járda aszfalt burkolat átvágása a csatlakozásoknál	42 m
4.	61-110-010-000-00-00000	Beton útalap bontása utc csatlakozásoknál a bontott anyag deponálásával	30 m ³
5.	61-110-010-000-00-00000	Járda- és gépkocsi behajtó alapbeton, beton járda és gépkocsi behajtó bontása, a bontott anyag deponálásával	252 m ³
6.	62-110-011-000-00-00000	Betonlap burkolat bontása ágyazattal együtt, újrahasznosítható módon, roncsolás mentesen helyszínen deponálva	305 m ²
7.	62-110-001-000-00-00000	Bármely anyagból készült, kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok bontása betongerendával, a bontott anyag deponálásával	60 m
8.	62-110-011-000-00-00000	Beton térkő burkolat bontása ágyazattal együtt, újrahasznosítható módon, roncsolás mentesen helyszínen deponálva	120 m ²
		Betontörmelék elszállítása 10,01-15,0 km távolságra, lerakóhelyi díjjal, ürítéssel, gépi felrakással	

9.	21-991-011-003-15-00115		319 m3
		Aszfalttörmelék elszállítása lerakóhelyre, ürítéssel, gépi felrakással	
10.	21-991-012-004-15-00115	út, járda és behajtó burkolat	402 m3
		Közmű feltárás kézi erővel, vízvezető és szikkasztó létesítmények mellett, szakfelügyelettel, elektromos és távközlési kábel, vízvezeték, gázvezeték	10 m3
11.	21-311-001-000-00-00000		
12.	15-321-006-002-10-02500	Biztonsági védőkorlát építése és bontása háromsoros deszkából	1 140 m
		Épületek építés előtti műszaki állapot felvétele, dokumentálása	
13.	K-00-000002		66 db
		Földalatti tűzcsap átépítése földfelettire	
14.	K	NA 80 .-as tűzcsap főelzáró szerelvénnyel, táblával jelölve, „pallér tervvel” és Vízhozammérési jegyzőkönyvvel dokumentálva	2 db
		Ideiglenes KRESZ tábla oszlop elhelyezése	
15.	68-210-001-001-10-11000	előregyártott betontömbbel, ideiglenes forg. techn. táblák részére tűzihorganyzott acélból	18 db
		Ideiglenes forgalomtechnikai jelzőtáblák felszerelése bilincsekkel, külön tételben szereplő oszlopokkal, elhasználódással, általános fényvisszaverő képességű fólia bevonattal	
16.	K-12-513-0001		28 db
		Terelő táblák felszerelése bilincsekkel, külön tételben szereplő oszlopra, halszájkás, beépített 6 V 12 Ah akkumulátorral	
17.	68-210-025-001-27-20430	500x1000 mm	2 db
		Gyalogos provizórium elhelyezése	
18.	K		2 db
I. 02. IRTÁS, FAVÉDELEM			
		Fakivágás tuskó irtással, közlekedés biztonsági okból fakivágási engedély beszerzéssel	
1.	K	Ø40 cm törzsátmérőjig	4 db
		Sövényirtás közlekedés biztonsági okból	
2.	K		20 m
		Fapótlás karózással, két éves fenntartási kötelezettséggel 2x1 Ø 6 cm - Crataegus laevigata 'Paul's Scarlett' (piros virágú galagonya)	
3.	K		4 db
		Védendő fák körbe kalodázása az építkezés idejére, a kalodák bontásával, elszállításával	
4.	K		118 db

II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

II. 01. FÖLD ÉS SZIKLAMUNKÁK

1.	21-413-002-000-00-00000	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen, töltés vagy depónia készítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, 50,1-200 m szállítással útpálya és padka földmunkája	1 857 m3
2.	21-413-002-000-00-00000	Mint előző tétel, de burkolt gépkocsi leállóhelyek és gépkocsi behajtók földmunkája	411 m3
3.	21-413-002-000-00-00000	Mint előző tétel, de járdák földmunkája	189 m3
4.	21-981-003-011-15-00115	Kitermelt talaj elszállítása 10,01-15 km távolságra, lerakóhelyi díjjal, gépi felrakással	2 457 m3
5.	21-517-001-000-00-00000	Földtükör készítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt talajban, nagy felületen, útpálya alatt	2 390 m2
6.	21-517-001-000-00-00000	Mint előző tétel, de kis felületen, leállóhelyek, burkolt padkák, járdák és gépkocsi behajtók alatt	2 363 m2
7.	21-810-002-000-00-00000	Földtükör tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, nagy felületen, 90% tömörségi fokra útpálya alatt	717 m3
8.	21-810-002-000-00-00000	Mint előző tétel, de kis felületen,	709 m3

II. 02. ALAPOZÁSI MUNKÁK

1.	21-621-012-003-01-00005	Talajjavító és fagyvédő réteg készítése 0/55 mm-es zúzottkőből, 20 cm vastagságban, az anyag eltergetésével, tömörítés nélkül beton gyeprács burkolat és ÖKOGREEN burkolat (gépkocsi leállóhely) alatt FZKA 0/55	61 m3
2.	21-621-012-003-01-00005	Talajjavító és fagyvédő réteg készítése 0/35 mm-es zúzottkőből, 10 cm vastagságban, az anyag eltergetésével, tömörítés nélkül ÖKOGREEN burkolat (gépkocsi leállóhely) alatt FZKA 0/35	13 m3
3.	21-621-012-003-01-00005	Mechanikailag stabilizált zúzottkő alapréteg és fagyvédő réteg készítése, térkő járdaburkolat alatt 20 cm vtg.-ban, FZKA 0/20	116 m3
4.	21-621-012-003-01-00005	Talajjavító réteg készítése homokos kavicsból 15-20 cm vastagságban, út, erősített járda, gépkocsi behajtók és padka burkolat alatt THK-032/T	737 m3
		Talajjavító réteg, ágyazat tömörítése bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, nagy felületen	

5.	21-810-003-000-00-00000	95% tömörségi fokra	478 m3
6.	21-810-006-000-00-00000	Mint előző tétel, de kis felületen 95% tömörségi fokra	333 m3
7.	21-517-001-000-00-00000	Tükrökészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, ágyazat felületén nagy felületen	2 390 m2
8.	21-517-001-000-00-00000	Tükrökészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, ágyazat felületén kis felületen	2 363 m2
9.	61-310-021-100-23-71000	Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált alapréteg készítése, CKT-4 jelű stabilizált kavicsból, tömörítéssel, út, erősített járdák és gépkocsi behajtók alatt	533 m3
10.	31-550-004-000-00-00000	Beton alap készítése a keverék bedolgozásával, tömörítésével, simításával és utókezeléssel, 15 cm vastagságban padka burkolat alatt C8/10-32-F1 betonból	63 m3

III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK

III. 01. SZEGÉLY ÉS KŐBURKOLAT ÉPÍTÉS

1.	62-210-004-003-10-00304	Kiemelt parkolószegély készítése 8-12 cm magasan, föld kiemeléssel, C16/10-32-F1 beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, kopóréteggel ellátott kiemelt útszegélykőből 25x25x15/12 cm	70 m
2.	62-210-023-006-10-00304	Süllyesztett útszegély készítése, az alapárok kiemelésével, C16/10-32-F1 beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, kopóréteggel ellátott süllyesztett útszegélykőből, út, padka, küszöbök, leállóhelyek és gépkocsi behajtók 40x20x15 cm	2 462 m
3.	62-210-012-001-10-00301	Süllyesztett járdaszegély készítése, az alapárok kiemelésével, C16/10-32-F1 beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, 100/20/5 cm-es kerti szegély	550 m
4.	62-310-105-001-10-00226	Útpadka burkolat készítése 3-4 cm laza vastagságú, 2/5 mm szemszerkezetű zúzalék ágyazatra fektetve, tömörítve, 0,01 m3/m2 zúzalékkal hézagolva, minta készítésével, egyenes és íves csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek beépítésével, 8 cm magas szürke színű térburkolókövel (CITYTOP téglakő)	313 m.
5.	62-310-105-001-10-00226	Gépkocsi behajtó burkolat átépítés 3-4 cm laza vastagságú, 2/5 mm szemszerkezetű zúzalék ágyazatra fektetve, tömörítve, 0,01 m3/m2 zúzalékkal hézagolva, minta készítésével, egyenes és íves csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek beépítésével, 8 cm magas szürke színű térburkolókövel (CITYTOP téglakő)	62 m2

6.	62-310-105-001-10-00226	Járda burkolat építés 3-4 cm laza vastagságú, 2/5 mm szemszerkezetű zúzalék ágyazatra fektetve, tömörítve, 0,01 m ³ /m ² zúzalékkal hézagolva, minta készíttéssel, egyenes és íves csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek beépítésével, 6 cm magas szürke színű térburkolókővel (CITYTOP téglakő)		770	m²
7.	K-62-310-0001	Vakok és gyengénlátók közlekedését segítő bütykös felületű fehér színű térkő beépítése járdába, ágyazattal, hézagolással két sor (60 cm) szélességgel, útszegély mellett 30x30 cm-es lapokból	6		m²
8.	62-310-105-001-10-00226	Sebességcsillapító küszöb készítése 3-4 cm laza vastagságú, 2/5 mm szemszerkezetű zúzalék ágyazatra fektetve, tömörítve, 0,01 m ³ /m ² zúzalékkal hézagolva, 8 cm magas vörös színű térburkolókővel (CITYTOP téglakő)		82	m²
9.	62-310-105-001-10-00225	Gépkocsi leállóhely burkolat készítése 3 cm vastagságú zúzalék ágyazatra fektetve, tömörítve, zúzalék hézag kitöltéssel, 10 cm vastag beton gyeprács elemekkel		172	m²
10.	62-310-105-001-10-00225	Gépkocsi leállóhely burkolat készítése 4 cm vastag, NZ 2/5 mm-es zúzalék ágyazatra fektetve, tömörítve, finom zúzalékkal hézagolva, 8 cm vastag ÖKOGREEN 40/40/8 cm-es gyeprács térburkolókővel normálkő, szürke		131	m²

III. 02. ASZFALBURKOLAT ÉPÍTÉS

1.	63-510-012-180-30-75010	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 cm vastagságban AC-11 kötő aszfaltkeverékből		92,3	m³
2.	63-510-021-410-30-75020	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával, 4 cm vastagságban AC-11 kopó aszfaltkeverékből		92,3	m³
3.	63-510-021-410-30-75020	Gépkocsi behajtók burkolatának építése 4 cm vastagságban AC-8 kopó aszfaltkeverékből		37,0	m³
4.	63-510-021-410-30-75020	Aszfalt járda burkolat javítása 3 cm vastagságban MA 8 öntött aszfalt keverékkel		4,00	m³

III. 03. SZIKKASZTÓ ÉS VÍZELVEZETŐ LÉTESÍTMÉNYEK ÉPÍTÉSI MUNKÁI

Munkaárok földkiemelése géppel,

1	21-315-001-000-00-00000	bármely konzisztenciájú talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, dúcolás nélkül 2,0 m2 szelvényig (szikkasztó test, átereszek) I-IV. osztályú talajban	120 m3
2	21-315-031-000-00-00000	Vízvezető árok, szikkasztó árok és teknő földkiemelése géppel, I-IV oszt. talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, 3,0 m2 szelvényig	270 m3
3.	21-315-	Munkagödör földkiemelése drainblokkos szikkasztó mező és víznyelők helyén, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, a kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, 10,0 m2 alapterületig	67 m3
4.	21-981-003-000-00-00000	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, I- IV. osztályú talajban	457 m3
5.	21-981-003-001-15-00115	Kitermelt talaj elszállítása, gépi felrakással, I-IV oszt. talajban 10,01 -15,00 km távolságra	457 m3
6.	21-	Homokos kavics ágyazat készítése drainblok mező, átereszek, aknák és bekötő csövek alatt 10 cm vastagságban az anyag elteregetésével, tömörítés nélkül	4 m3
7.	21-	Homokos kavics ágyazat tömörítése bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis felületen 95% tömörségi fokra	4 m3
8.	22-210-001-002-05-00100	Coulé kavics szikkasztótest készítése szikkasztó árkok alatt osztályozott-mosott coulékavics kitöltéssel geotextília körülburkolással	117 m3
9.	53-	Víznyelő akna építése 30x30 cm-es előregyártott beton elemekből, cementhabarcs illesztéssel, öntöttvas víznyelőráccsal, lombfogó kosárral árokban 1,0 m mély aknák	2 db
10.	53-	Víznyelő akna építése 50x50 cm-es előregyártott beton elemekből, cementhabarcs illesztéssel, öntöttvas víznyelőráccsal lombfogó kosárral 1,0 m mély aknák	3 db
11.	K	Drainblokkos szikkasztók építése, geotextília körülburkolással, homokos kavics visszatöltéssel, HAURATON RECYFIX típusú, vagy azzal egyenértékű drainblokból (120x80x33 cm), elemek egymás felett és mellett összekapcsolva, összesen 5 szikkasztó mező drainblokk elem	63 db
12.	62-515-021-001-10-01201	Rácsos folyóka beépítése útburkolatba, beton ágyazatban, 30 cm belméretű polimerbeton folyóka öntöttvas élvédelemmel, gyorsrögzítővel, vízzáró tömítőhoronnyal, Terhelési osztály D400	5 m
		Rácsos folyóka beépítése gépkocsi behajtóba, beton ágyazatban, 15x15 cm belméretű polimerbeton folyóka öntöttvas élvédelemmel, gyorsrögzítővel, vízzáró tömítőhoronnyal,	

13.	62-515-021-001-10-01201	Terhelési osztály C250	88 m
14.	M-53-130-020-050-01-92011	KG PVC műanyag csatornacső beépítése víznyelő bekötéshez drainblokba és áteresznek DN 200 mm	12 m
15.	M-53-130-020-050-01-92011	KG PVC műanyag csatornacső beépítése drainblok szellőcső bekötéshez víznyelő aknába és rácsos folyóka bekötés árokba DN 100 mm	5 m
16.	62-	Árokburkolat készítése homokos kavics ágyazatra fektetve, a fenék- és oldallap csatlakozásnál beton ágyazatba rakva gyeprácsos betonlapból, 40/40/10 cm vagy 60x40x10 cm méretű	72 m ²
17.	31-270-110-108-90-04016	Árok fej- és talpgerenda készítése, zsaluzással együtt, sóálló adalékos betonból, bedolgozással, tömörítéssel, utókezeléssel, a beton kézi erővel történő anyagmozgatásával és bedolgozásával, C25/30-16-F2 betonból. Környezeti osztály: XF2 (H)	7 m ³
IV. BEFEJEZŐ MUNKÁK			
1.	K-53-610-0006	Öntöttvas szennyvízcsatorna aknafedlap és fedlapkeret szintbe helyezése atm. 600 mm	14 db
2.	K-53-610-0007	Egyéb közmű elzárók és csapszekrények szintbe helyezése víz és gáz	132 db
3.	K-53-610-0007	Távközlési akna fedlapok szintbe helyezése	2 db
4.	21-531-001-000-00-00000	Közel vízszintes felületek rendezése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV oszt. talajban, vastagság: 10,0 cm-ig	610 m ²
5.	25-413-001-003-25-02010	Fűvesítés talajelőkészítéssel, 4 dkg/m ² fűmagkeverékkel, gyomlálással, locsolással, utókezeléssel, Sport fűmagkeverékkel	61 10r

A Futórózsa utca (Margit u. - Veres Péter út) 557 m teljes burkolatfelújítás aszfalt burkolattal, csapadékvíz elvezetéssel valósult meg.

Az összes térkővel burkolt felület nagysága: 1358 m²

gk. leállóhely:	131 m ²
sebességcsillapító küszöb:	82 m ²
járda:	770 m ²
gk. behajtók:	62 m ²
útpadka:	313 m ²

A teljesítés a szerződésnek és előírásoknak megfelelően történt.

Budapest, 2018. augusztus 29.

JÓVÁHAGYTA:

