



KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. ☎ (28) 561-050 ☎ (28) 561-060

@ polgarmester@kerepes.hu

E l ő t e r j e s z t é s

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
40/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2015. november 24-i** ülésére

8. napirendi pont: Sárrázók kiépítésének szükségessége

Előterjesztő: Franka Pál Tibor polgármester

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérésemre az önkormányzat Kft., illetve Dr. Havasi Zoltán műszaki ellenőr felmérte az általam veszélyeztetettnek tartott utakat és közterületeket és az előterjesztéshez mellékelt feljegyzéseket készítettek el.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a műszaki ellenőri feljegyzésben részletezett önkormányzati utakon az abban meghatározott méretben és műszaki tartalommal kerüljenek megrendelésre a szükséges munkálatok az önkormányzati gazdasági társaság által javasolt bruttó 2.185.160,-Ft összegben. A munkálatok eddig nem tervezett kiadásait a 2015. évi költségvetés tartalékából javaslom finanszírozni.

.../2015.(XI.24.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Franka Pál Tibor polgármester által kijelölt önkormányzati utakon az előterjesztéshez melléklet műszaki ellenőri feljegyzésben részletezett tartalommal útfelújítási munkálatok kerüljenek elvégzésre a Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. által bruttó 2.185.160,-Ft értékben.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a teljes mértékben a Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. által megvalósítandó kivitelezési munkálatokra a bruttó 2.185.160,-Ft összegű kivitelezési költség mellett az önkormányzat ügyvédje által előkészített szerződést aláírja, és az aláírt szerződést a következő testületi ülésre terjessze be.

A Képviselő-testület a polgármester által javasolt útszakaszok felújításához szükséges költségeket, annak eddig nem tervezett előirányzata miatt az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja.

Határidő: 2015. november 30.

Felelős: Franka Pál Tibor polgármester, Klacsán István ügyvezető


Kerepes, 2015. november 19.

Franka Pál Tibor
polgármester



Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.

Oláh János
jegyző



Műszaki ellenőri feljegyzés

Készült: 2015 év november 13 apján

Tárgy: Kerepes, sárrázók kiépítésének szükségessége

Tisztelt Polgármester Úr!

2015. november 11.-én a KKK NKHt-el történt egyeztetés, és helyszíni bejárások alapján megállapítható, hogy a Város területén sok olyan utca, útsatalkozás található, amelyek úgy csatlakoznak kiépített aszfalt burkolatú úthoz, hogy azokon nincs sárrázó kiépítve, ami miatt állandó az utakra a sárfelhordás, a zúzalék, homok, kavics felhordás, ami különösen a csapadékos időszakban igen veszélyes állapotokat idéz elő, ugyanakkor állandó a karbantartási igény.

Kiemelten fontos utcák, útsatalkozások, ahol a sárrázók kiépítése balesetveszély elhárítása érdekében szükséges:

Mártírok u. - Wesselényi u. 10 x 4m	40 m ²
Kiss József u. Wesselényi u. 20 x 4,5 m	90 m ²
Kiss Ernő u. Hegy u. 20 x 4 m, (fedlapig)	80 m ²
Török Ignác u. - Mogyoródi út 10 x 4,5 m + elzáró szintbehelyezése	45 m ²
Dessewffy u.- Hegy u. 10 x 4,5 m	45 m ²
Lázár Vilmos u. Hegy u. 10 x 4 m	40 m ²
Esze Tamás u. Hegy u. 10 x 4,5 m	45 m ²
Nyárfá u. - Mogyoródi út 20 x 4 m	80 m ²
Nap u. - Mogyoródi út 25 x 5m , + csatorna szintbehelyezése	125 m ²
Gyöngyvirág u. - Mogyoródi út 10 x 5 m	50 m ²
5 % tartalék nem kalkulálható helyreállításához	32 m ²

Összesen: 672 m²

A sárrázók kiépítését aszfalt burkolattal javaslom.


Elvégzendő főbb feladatok:

- 672 m² profilozás anyagpótlás nélkül, hengerlésees tömörítés
- 44 fm aszfalt vágása („slussz” készítése)
- 2 db közmű szerelvény szintre emelése
- 672 m² AC 11 aszfalt kopóréteg építése bitumen emulziós alápermetezéssel, 5 cm tömör vastagságban
- 290 fm 0,70 m széles M56 minőségű padka építése két oldalon, 10 cm vastagságban, tömörítése.

Az érintett területen 2 db látszó közmű szerelvény van, azonban ha a helyreállítás során további közmű szerelvény kerül elő, akkor azt szintre kell emelni, amely a költségek növekedését eredményezheti.

A helyreállítás nem tartalmaz víztelenítési megoldást, a sárrázók kiépítését, ezáltal a sárfelhordás megakadályozását, csökkentését eredményezi. Az útszakaszok víztelenítésének a megoldását a veszélyelhárítást követően javaslom végrehajtani a további problémák elkerülése érdekében – ingatlanok előntése ...-.

Szentendre, 2015. november 13.



Dr. Havasi Zoltán
okl. építőmérnök, műszaki ellenőr
MK 13-4111