

**MAKADÁM 2000 KFT**

**Cím:** 6723 Szeged, Bihari utca 27/B

**Ügyintéző:** Kácsor András

**E-mail:** [kacsorandras@gmail.com](mailto:kacsorandras@gmail.com)

DPMV Zrt.

Geodéziai csoport

Ügyintéző: Rung József

Telefon: +36-70-659-1333

E-mail cím: [kozmuegyveztetes@dpmv.hu](mailto:kozmuegyveztetes@dpmv.hu)

Iktatószám: KENK/2018/0306

**Tárgy:**

Kerepes, Mogyoródi út- Alföldi utca és Béke utca- Wéber Ede utca gyalogos-átkelőhelyek létesítésének tervei.

**KÖZMŰNYILATKOZAT**

Tisztelt Tervező!

A 307/2018 munkaszámú tervdokumentációk alapján tárgyi létesítményhez az 860909206 számú E-közmű területén benyújtott kérvényre közműnyilatkozatunkat az alábbi feltételek betartása mellett adjuk meg.

1. A terv érinti az üzemeltetésünkben levő hálózatot.
2. A munkálatok megkezdését és befejezését Társaságunknak 8 nappal előbb be kell jelenteni.
3. A közművekben okozott kár a kivitelezőt terheli.
4. Vezetékeink keresztezésénél és kutatóárkok létesítésénél kizárólagosan kézi földmunka végezhető, ahol vezetékeink keresztezését sajtolással, fúrással kívánják megoldani, ott a vezetékeinket előzetesen fel kell tární. A fúrás során a védőtávolságokat be kell tartani mind vízszintes mind magassági értelemben.
5. Szakfelügyeletet írásban kell megrendelni a Szilas-menti Üzemigazgatóságunktól (Cím: 2144 Kerepes Szabadság út 100. Telefon: 06-28-490-521, 06-28-492-110) a kivitelezés megkezdése előtt két héttel.
6. Bizonytalan nyomvonalú vezetékeink feltárása a kivitelezés megkezdésekor minden esetben szükséges. A vezetékünk pontos bemérése érdekében kérjük a feltárás megkezdése előtt 1 nappal az E-közmű Csoportot értesíteni szíveskedjenek ([geodezia@dpmv.hu](mailto:geodezia@dpmv.hu) e-mail címen, valamint a 24/510-535-ös telefonszámon).
7. A terv és a tervben felhasznált adatok helyességéért, az egyéb közművekkel való egyeztetésért, a terv szerinti kivitelezhetőségért, a bekötővezeték üzemeltethetőségéért, a szabványelőírások maradéktalan betartásáért a tervező, továbbá a terv szerinti megvalósításáért az igénylő/kivitelező tartozik felelősséggel.
8. A 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. mellékleteinek értelmében felhívjuk szíves figyelmét, hogy az e-közmű rendszerében feltüntetett adatok az ön tervei által érintett területen tájékoztatói szintűek. A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt nyomvonalaink, és felszíni objektumaink helyzetének további pontosítása szükséges, melyet a megvalósulási terven rögzíteni szükséges.

9. Föld feletti szerelvényeink érintettsége esetén (Pl.: tűzcsap stb.)-amennyiben azok az útpálya űrszelvényébe esnek- azok kiváltásáról, és űrszelvényen kívülre helyezéséről, annak költségeiről a kivitelezőnek kell gondoskodnia a beruházás terhére.
10. Az Építkezés során jelentkező talajvíz, rétegvíz közcsatornába vezetése tilos.
11. A fedlapok szintbeemelése során előregyártott szintbehelyező gyűrű alkalmazása szükséges.
12. Amennyiben a felső szűkítő sérült annak kicserélése szükséges.
13. Abban az esetben, ha az építés folyamán törmelék kerül a csatornába, akkor annak teljes szakaszán gépi átmosása szükséges.
14. Vezetékeink fölé pollert, kandelábert, folyókát, víznyelőt stb. telepíteni tilos.
15. Az útvíztelenítése, vízvezetés építése során amennyiben a vezetékeink földtakarása nem biztosított - bekötő vezetéknél 1 m gerinc vezetéknél 1,2 m - azok kiváltásáról a kivitelező gondoskodni köteles.
16. Minden előírásunk betartása mellett, a gyalogos-átkelőhely munkálatai alatt és az azt követő egy éven belül bekövetkező vízcső sérülés esetén – amennyiben az a gyalogos-átkelőhely munkálataira vezethető vissza – azért a gyalogos-átkelőhely kivitelezője a felelős.
17. Szerelvényeinken, nyomvonalunkon földet tárolni még ideiglenes jelleggel sem lehet, szerelvényeink esetében a mindenkori megközelítés és működtetés lehetőségét, valamint védelmet folyamatosan biztosítani szükséges.
18. A gyalogos-átkelőhely kivitelezését a csatolt mellékletben (Terv dokumentációban) előírtak betartásával kérjük végrehajtani.
19. E hozzájárulásban foglaltakat a kivitelezővel ismertetni kell. A Tervekben történő javításokat, módosításokat az összes terven kérjük átvezetni
20. A közművezetékektől való védőtávolságokat mind vízszintes, mind függőleges értelemben, a szabvány szerint biztosítani szükséges. - a kiviteli terv készítése során kérjük az MSZ 7487/2-80 szabványban megadott előírások betartását.
21. A munkálatok végzésénél az OTÉK, valamint a vonatkozó építés kivitelezési előírások az irányadóak.

**A kiadott közműnyilatkozat a kiadástól számított két évig érvényes.**

Taksony, 2018. május 8.

Tisztelettel:

**Rung József**

DPMV Zrt E-közmű csoportvezető



**DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.**

2360 Gyál, Kőrösi út 190.

Adószám: 23967531-2-13

Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178

35.