

**Válaszok a DORO BAU Kft 2017. október 03.-án a „Forrás Művelődési ház tetőtér építés befejező munkái” – tárgyú beszerzési eljáráshoz kapcsolódó kiegészítő tájékoztatás kérésére.**

- 1./a ÁNTSZ vízminta szükséges a teljes épületre, tekintettel arra a tényre, hogy egyes vezetékszakaszokban évek óta pangó víz lehetséges. Költségvetési kiírásba bekerült.
- 1./b Érintésvédelmi felülvizsgálat, jegyzőkönyv, nyilatkozat szükséges. Költségvetési kiírásba bekerült.
- 2./ Az 1/a pontban kell költségetni.
- 3.-,4-,5./ A megküldött kérdések alapján a költségvetési kiírás kiegészítése megtörtént. Amennyiben ezeken felül is marad hiányzó tétel, úgy azt külön költségvetésben kérjük az ajánlathoz csatolni és a felolvasó lapon is külön tételben szerepeltetni.
- 6./ A helyszíni vételezés lehetősége biztosított.
- 7./ Az „Irtás, föld és sziklamunka” tétel kiegészítésre került egy „K” tétellel a 2. pontban, itt kérnénk az organizációs tételt költségetni - mobil WC, ideiglenes lehatárolások ... -.
- 8./ Költségvetés szerinti árban, MDF DELTA típus, költségvetési kiírásban javítva.
- 9./ Szükséges mennyiség 90fm pipaléc nyílászáróval azonos színben. Költségvetési kiírásba bekerült.
- 10./ Átmeneti profil 6 darab 1m-es, 1 darab 2 m-es eloxált alumínium. Költségvetési kiírásba bekerült.
- 11./ Közepes színárnyalat, a költségvetési kiírásban pontosításra került.
- 12./ Álmennyezet javítása. Költségvetési kiírásba bekerült.
- 13./ – WC csésze és ülőke 1-1 darab, mosdó fix nem dönthető 1 darab, egykaros keverőfejes orvosi állócsaptelep 1 darab. Fehér színterezett kapaszkodók: felhajtható wc papír tartós kapaszkodó 800mm hosszú fal rögzítésű 1 darab, wc mellé vízszintes oldalfali fix kapaszkodó 600mm hosszú 1 darab, fal rögzítésű wc kefe 1 darab, mosdó mellé fix kapaszkodó fal rögzítésű 600mm hosszú 2 darab. Költségvetési kiírásba bekerült.
- 14./ 109.sz. helység: 1 darab 520w 22K 600/400. 107.sz. helyiség: 1 darab 520w 22K 600/400. 105sz. helységben megvan. 104sz. helységben: 1 darab 520w 22K 600/400. Költségvetési kiírásba bekerült.
- 15./ Helyszíni felmérést igényel. Tekintettel arra a tényre, hogy a kiépítettségről nincs információ, működése bizonytalan, a Kivitelezőtől felülvizsgálati javaslatot, üzembe helyezéshez, besabályozáshoz az ajánlattól függetlenül, de azzal egyidejűleg árajánlatot vár a Megrendelő. A tetőtéri szint önálló működését biztosítani kell az RWA rendszertől függetlenül.
- 16./ 3 darab Időkapcsolós ventilátor min. 50m<sup>3</sup>/h légszállítással. 6fm Ø100mm spirál korcolt légtechnikai vezeték 19mm vastag kaucsuk szigeteléssel, 6 darab Ø 100mm 90°, Ø100mm bilincs 6 darab. Tetőátvezető idom 3 darab. Költségvetési kiírásba bekerült.

17./ Mozgássérült mosdó vészjelző rendszer kiépítése 1 db fény és hangjelzővel, 1 db húzókapcsolóval, nyugtázó nyomógommbal. Költségvetési kiírásba bekerült.

18./ 107.sz helyiség ffi wc: 2 darab Alföldi Bázis piszoár, 2 darab öblítő szelep, 2 darab lefolyósifon. Költségvetési kiírásba bekerült.

19./ Költségvetési kiírás módosításra került.

20./ A terveken és műszaki leírásban 2 darab Alföldi Bázis mosdó van és 1 darab mozgáskorlátozott mosdó. Költségvetési kiírásban módosításra került.

21./ Igen, egyedi gyártású.

Szentendre, 2017. október 12.



Dr. Havasi Zoltán