

Árajánlat - Panoráma Lakópark aszfaltburkolatú út építése

Indikatív árajánlat

Kerepes, Panoráma Lakópark

utca	hossz.	szélesség	felület m2	Tükörszedés m3	30 cm Földkiemelés s 4000.-	Föld elszállítás lazam3 6000.-	Tükörképzés tömörítéssel 1000.-	30 cm 0/20 ZK 9500.- +4500.-	AC16 helyett AC11 kötőréteg készítése 4cm vastagságban	AC11 kopóréteg készítése 4cm vastagságban	Összesen nettó:	Ft/fm
Árvácska	150 m	6 m	900	270	1 080 000	2 106 000	900 000	4 158 000	4 171 500	4 216 500	16 632 000	110 880
Bodza	550 m	6 m	3300	990	3 960 000	7 722 000	3 300 000	15 246 000	15 295 500	15 460 500	60 984 000	110 880
Galagonya	450 m	7 m	3150	945	3 780 000	7 371 000	3 150 000	14 553 000	14 600 250	14 757 750	58 212 000	129 360
Hold	250 m	6 m	1500	450	1 800 000	3 510 000	1 500 000	6 930 000	6 952 500	7 027 500	27 720 000	110 880
Ibolya	50 m	6 m	300	90	360 000	702 000	300 000	1 386 000	1 390 500	1 405 500	5 544 000	110 880
Kamilla	150 m	6 m	900	270	1 080 000	2 106 000	900 000	4 158 000	4 171 500	4 216 500	16 632 000	110 880
Kökény	450 m	6 m	2700	810	3 240 000	6 318 000	2 700 000	12 474 000	12 514 500	12 649 500	49 896 000	110 880
Levendula	350 m	6 m	2100	630	2 520 000	4 914 000	2 100 000	9 702 000	9 733 500	9 838 500	38 808 000	110 880
Harangvirág	1000 m	6 m	6000	1800	7 200 000	14 040 000	6 000 000	27 720 000	27 810 000	28 110 000	110 880 000	110 880
Orgona	50 m	6 m	300	90	360 000	702 000	300 000	1 386 000	1 390 500	1 405 500	5 544 000	110 880
Panoráma	1200 m	6 m	7200	2160	8 640 000	16 848 000	7 200 000	33 264 000	33 372 000	33 732 000	133 056 000	110 880
Pipacs	50 m	6 m	300	90	360 000	702 000	300 000	1 386 000	1 390 500	1 405 500	5 544 000	110 880
Szedér	550 m	7 m	3850	1155	4 620 000	9 009 000	3 850 000	17 787 000	17 844 750	18 037 250	71 148 000	129 360
Tátika	100 m	6 m	600	180	720 000	1 404 000	600 000	2 772 000	2 781 000	2 811 000	11 088 000	110 880
Tulipán	150 m	6 m	900	270	1 080 000	2 106 000	900 000	4 158 000	4 171 500	4 216 500	16 632 000	110 880
Margit	450 m	6 m	2700	810	3 240 000	6 318 000	2 700 000	12 474 000	12 514 500	12 649 500	49 896 000	110 880

AC16 aszfalt nem dolgozható be 4 cm vastagságban, ezért a technológia figyelembevételével 4 cm vastag AC11 aszfalttal számoltunk.

Kistarcsa, 2025.07.23.



Szabó Szilárd József
ügyvezető
Stone Dekor Kft.