Jelmagyarázat:

- : Tervezett közvilágítási földkábel (NYY-J 4×10 mm² (Cu))
- : Tervezett védőcső (Ø63 mm KPE)
- : Tervezett közvilágítási kandeláber
  - ZR2-12 lehorgonyzó szerkezet
  - STK 76/100/4P kandeláber
  - V1T-10/76 (5°) lámpakar
  - 100W (Na) lámpatest
- : Tervezett BHTR állomás (ÉSZAK-BUDAI Zrt. T-16/140 sz. terve szerint.)
- : Tervezett, földelés
- : Tervezett közvilágítási elosztószekrény
  - SZIGMAVILL SZV-ABSZ2
  - 3×2 áramkörös (6db C32A)
- : Földhivatali telekhatár
- : Útszegély / burkolatváltás
- : Kerítés / szalagkorlát

Meglévő közművek:

- : 0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték (ELMŰ)
- : 0,4kV-os csupasz szabadvezeték (ELMŰ)
- : 1kV-os földkábel (ELMŰ)
- : 1f-ú csatlakozóvezeték
- : 3f-ú csatlakozóvezeték
- : Betonoszlop
- : Faoszlop
- : Közvilágítási lámpatest
- : Kábel TV hálózat (UPC, DIGI)
- : Invitel hálózat
- : Vízvezeték (DPMV)
- : Szennyvízcsatorna (DPMV)

Megjegyzés:
- A rajzon szereplő jelkulcsok mérete nem felel meg a jelölt tárgy valós méreteinek!
- A tervrajzon lévő közművek az üzemeltetők és társtervezők adatszolgáltatása alapján lettek felrajzolva, melyek nyomvonala tájékoztató jellegű! Ezért a közművek közelében csak kézi földmunka végezhető, és a kivitelezés idejére a közműszolgáltatók által előírt szakfelügyeletet meg kell kérni.
- Az utak gépkocsival való járhatóságát a kivitelezés alatt biztosítani kell. Ideiglenes gépkocsi átjáró építése az utak és autóbejárók keresztezésénél szükséges. Ideiglenes gyalogos átjárót a gyalogos forgalom biztosítása érdekében a szükséges helyeken ki kell építeni.
- Közművek keresztezésénél a tervezett földkábelt **Ø63 KPE** védőcsőbe kell fektetni.
- A földkábeles hálózat kiépítése az érintett utakon a víziközmű, a csapadék- és szennyvízcsatorna megvalósulása, az úttükör és járdaszint végleges magassági szintjének kialakítása, valamint a telekhatárok és az útszegély kitűzését követően lehetséges.
- A kivitelezést az ÉSZAK-BUDAI Zrt. T-16/140 számú tervével összhangban kell végezni, a tervben szereplő kisfeszültségű elosztóhálózat a tervezett közvilágítási hálózat létesítésének alapfeltétele.

Érintésvédelem: TN - rendszer (nullázás)

ÉSZAK-BUDAI Zrt.

Terv. csopvez: **Bajnóczi Zsolt**	Munka címe: **Kerepes, Panoráma Lakópark** közvilágítási hálózat létesítése	Megbízó: **Panoráma Építőközösség Kerepes**	
Tervező: **Doszpoth Péter** Kam. szám: EN-VI 11-0861		Nyomvonal: **6124 m**	Méretarány: **1:500**
Rajzoló: **Bohner István**	KIVITELI TERV	Tervszám: **T-16/247**	
Dátum: **2017. január**	Rajz megnevezése: **Tervezett állapot - Nyomvonalrajz I.**	Rajzszám: **T-16/247-01**	

ÉSZAK-BUDAI Zrt. Műszaki-tervezés csoport e-mail: tervezes@eszak-budai.hu
H-1037 Budapest, Kunigunda útja 76. / Telefon: +36-1-238-3735 / Fax:+36-1-238-3736 / Adószám: 14498866-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: 01-10-046206 / Bankszámlaszám: Commerzbank Zrt. 14220218-05229006