Folytatást lásd a T-16/247-01 sz. rajzon!

Folytatást lásd a T-16/247-05 sz. rajzon!

Kábelárok jellemző metszetrajza tervezett út keresztezéséhez M1:50

Kábelárok jellemző metszetrajza tervezett út keresztezéséhez 2 db kábel esetén M1:50

Kábelárok jellemző metszetrajza tervezett út keresztezéséhez 3 db kábel esetén M1:50

Kábelárok jellemző metszetrajza burkolatlan területen M1:50

Kábelárok jellemző metszetrajza burkolatlan területen 2 db kábel esetén M1:50

Kábelárok jellemző metszetrajza burkolatlan területen 3 db kábel esetén M1:50

Kábelárok jellemző metszetrajza tervezett aszfaltjárdában M1:50

Kábelárok jellemző metszetrajza tervezett aszfaltjárdában 2db kábel esetén M1:50

Tervezett közvilágítási földkábel NYYsj 4×10mm² (Cu)

Tervezett közvilágítási földkábel NYY-J 4×10mm² (Cu)

Tervezett védőcső Ø63 mm KPE 1+1db; h=-1,2m; l=10,5m

Tervezett védőcső Ø63 mm KPE 1+1db; h=-1,2m; l=9,5m

Tervezett védőcső Ø63 mm KPE 1+1db; h=-1,2m; l=13,0m

Tervezett védőcső Ø63 mm KPE 1+1db; h=-1,2m; l=7,5m

Levendula u.

Tóliján u.

Orgona köz

Bodza u.

Hold u.

Tátika u.

Juhász Gy. u.

Hold utca

Átnézeti térkép:

Érintett terület

Jelmagyarázat:

- Tervezett közvilágítási földkábel (NYY -
- Tervezett védőcső (Ø63 mm KPE)
- Tervezett közvilágítási kandeláber
  - ZR2-12 lehorgonyzó szerkezet
  - STK 76/100/4P kandeláber
  - V1T-10/76 (5°) lámpakar
  - 100W (Na) lámpatest
- Tervezett BHTR állomás (ÉSZAK-BUDAI Zrt. T-16/140 sz. terve szerint.)
- Tervezett, földelés
- Tervezett közvilágítási elosztószekrény
  - SZIGMAVILL SZV-ABS22 3×2 áramkörös (ódb C32A)
- Földhivatali telekhatár
- Útszegély / burkolatváltás
- Kerítés / szalagkorlát

Meglévő közművek:

- 0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték (ELM
- 0,4kV-os csupasz szabadvezeték (ELM
- 1kV-os földkábel (ELMŰ)
- 1f-ú csatlakozóvezeték
- 3f-ú csatlakozóvezeték
- Betonoszlop
- Faoszlop
- Közvilágítási lámpatest
- Kábel TV hálózat (UPC, DIGI)
- Invitel hálózat
- Vízvezeték (DPMV)
- Szennyvízcsatorna (DPMV)

Megjegyzés:

- A rajzon szereplő jelkulcsok mérete nem felel meg a jelölt tárgy valós méret
- A tervrajzon lévő közművek az üzemeltetők és társtervezők adatszolgáltatá felrajzolva, melyek nyomvonala tájékoztató jellegű! Ezért a közművek közel földmunka végezhető, és a kivitelezés idejére a közműszolgáltatók által elől meg kell kérni.
- Az utak gépkocsival való járhatóságát a kivitelezés alatt biztosítani kell. Ideig építése az utak és autóbejárók keresztezésénél szükséges. Ideiglenes gyal gyalogos forgalom biztosítása érdekében a szükséges helyeken ki kell épít
- Közművek keresztezésénél a tervezett földkábelt **Ø63 KPE** védőcsőbe kell
- A földkábeles hálózat kiépítése az érintett utakon a vízközmű, a csapadék- megvalósulása, az úttükör és járdaszint végleges magassági szintjének kial telekhatárok és az útszegély kitűzését követően lehetséges.
- A kivitelezést az ÉSZAK-BUDAI Zrt. T-16/140 számú tervével összhangban szereplő kisfeszültségű elosztóhálózat a tervezett közvilágítási hálózat létes

Érintésvédelem: TN - rendszer (nullázás)

ÉSZAK-BUDAI Zrt.

Terv. csoport: **Bajnóczi Zsolt**	Munka cím: **Kerepes, Panoráma Lakópark** közvilágítási hálózat létesítése
Tervező: **Doszpoth Péter**	
Kam. szám: EN-VI 11-0861	KIVITELI TERV
Rajzoló: **Bohner István**	
Dátum: **2017. január**	Rajz megnevezése: **Tervezett állapot - Nyomvonalrajz II.**

ÉSZAK-BUDAI ZRt. Műszaki tervezők csoport e-mail: tervezes@eszak-budai.hu
H-1037 Budapest, Kunigunda útja 76. / Telefon: +36-1-238-3735 / Fax:+36-1-238-3736 / Adó
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-10-040208 / Bankszámlaszám: Cen