Áttekintő térkép:

Jelmagyarázat:

- : Tervezett közvilágítási földkábel (NYY 4x10 mm² (Cu))
- : Tervezett védőcső (Ø63 mm KPE)
- : Tervezett közvilágítási kandelléber
  - 2RG-12 lenorgonyzó szerkezet
  - STK 76/1004P kandelléber
  - VIT-10/76 (5°) lámpakar
  - 100W (Na) lámpatest
- : Tervezett BHTR állomás (ÉSZAK-BUDAI Zrt. T-16/140 sz. terve szerint.)
- : Tervezett, fitdelés
- : Tervezett közvilágítási elosztószekrény
  - SZIGMAVILL SZV-46SZ2
  - 3×2 áramkörös (6db C32A)
- Földhivatali telekhatár
- Útszegély / burkolatváltás
- Kerítés / szalagkorlát

Meglévő közművek:

- 0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték (ELMŰ)
- 0,4kV-os csupasz szabadvezeték (ELMŰ)
- 1kV-os földkábel (ELMŰ)
- 1f-ú csatlakozóvezeték
- 3f-ú csatlakozóvezeték
- Betonoszlop
- Faoszlop
- Közvilágítási lámpatest
- Kábel TV hálózat (UPC, DIGI)
- Invitel hálózat
- Vízvezték (DPMV)
- Szennyvízcsatorna (DPMV)

Megjegyzés:

- A rajzon szereplő jelkulcsok mérete nem felel meg a jelölt tárgy valós méreteinek!
- A tervrajzon lévő közművek az üzemeltetők és társtervezők adatszolgáltatása alapján lettek felrajzolva, melyek nyomvonala tájékoztató jellegű! Ezért a közművek közelében csak kézi földmunka végezhető, és a kivitelezés idejére a közműszolgáltatók által előírt szakfelügyeletet meg kell kérni.
- Az utak gépkocsival való járhatóságát a kivitelezés alatt biztosítani kell. Ideiglenes gépkocsi átjáró építése az utak és autóbejárók keresztezésénél szükséges. Ideiglenes gyalogos átjáró a gyalogos forgalom biztosítása érdekében a szükséges helyeken ki kell építeni.
- Közművek keresztezésénél a tervezett földkábelt **Ø63 KPE** védőcsőbe kell fektetni.
- A földkábeles hálózat kiépítése az érintett utakon a útburkolat, a csapadék- és szennyvízcsatorna megvalósulása, az úttükör és járdaszint végleges magassági szintjének kialakítása, valamint a telekhatárok és az útszegély követően lehetséges.
- A kivitelezést az ÉSZAK-BUDAI Zrt. T-16/140 számú tervével összhangban kell végezni, a tervben szereplő kisfeszültségű elosztóhálózat a tervezett közvilágítási hálózat létesítésének alapfeltétele.

Érintésvédelem: TN - rendszer (nullázás)

ÉSZAK-BUDAI Zrt.

Terv. vezető: **Bajnóci Zsolt**	Munka címe: **Kerepes, Panoráma Lakópark** közvilágítási hálózat létesítése	Megbízó: **Panoráma Építőipari Kft. Kerepes**	
Tervező: **Duszpoth Péter**		Méretarány: **1:500**	Méretezési alap: **6124 m**
Kam. szám: EN-I-11-0861	KIVITELI TERV	Tervszám: **T-16/247**	
Rajzoló: **Bohner István**	Rajz megnevezése: **Tervezett állapot - nyomvonalrajz V.**	Rajzszám: **T-16/247-05**	
Dátum: **2017. január**			

ÉSZAK-BUDAI Zrt. 1139 Budapest, Hungária krt. 76. | Telefon: +36 1 236-0730 | Fax: +36 1 236-0730 | Adószám: 14449882-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-10-045036 | Bankszámlaszám: Commerzbank Zrt. 14202615-00290006