

Árazatlan anyaglista

Munka megnevezése:	Kerepes, Panoráma Lakópark, közvilágítási hálózat létesítése
Tervszám:	T-16/247

Sorszám	A tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	ME
1	Rúdföldelő 3 m-es Ø20	31,00	db
2	Kábel 1 kV NYJ-J 4x10 RE (Cu)	6971,00	m
3	Kábel 1 kV NYJ-J 3x2,5 RE 0,6/1 kV (Cu)	1903,00	m
4	Zöld-sárga vezeték 16mm ² (Cu)	113,50	m
5	Kábelsaru réz sajtolható PF 300 004 004 16 RM	200,00	db
6	Kábeljelző szalag "Erősáramú"	80,02	kg
7	Végelzáró beltéri 1 kV KVMB 10-25	19,00	klt
8	Vill szekrény 3*2 közvil	4,00	db
9	Lámpaoszlop acél 10m kúpos, talpcsavaros (STK 76/100/4P)	173,00	db
10	Lámpaoszlop alap ZR2-12	173,00	db
11	Lámpakar acél V1T-10/76	173,00	db
12	Lámpatest Vizulo Mini Martin (36LED, 4000 K, 52 W, 4991 lm, R04, IP66)	163,00	db
13	Lámpatest Vizulo Mini Martin (48LED, 4000 K, 53 W, 6404 lm, R04, IP66)	10,00	db
14	Szerelvénylap GURO EKM 1261/91090	15,00	db
15	Szerelvénylap GURO EKM 1261/91081	158,00	db
16	4A E27 diazed olvadóbiztosíték	173,00	db
17	Ø63mm-es KPE védőcső	735,50	m
18	Ø40mm-es FXKVR védőcső kandeláber alapokba	353,00	m

Munka megnevezése:	Kerepes, Panoráma Lakópark, közvilágítási hálózat létesítése
Tervszám:	T-16/247

Sorszám	A tétel megnevezése	Tervezett mennyiség	ME
1	Földkitermelés (I. - IV. osztály)	1949,17	m3
2	Föld és egyéb törmelék elszállítása	574,25	m3
3	Beton oszlopalapok készítése	99,65	m3
4	Homokágy készítése 20 cm vastagságban	2373,00	m2
5	Föld visszatöltés tömörítéssel	1374,92	m3
6	Védőcső elhelyezése kábelárokban	735,50	m
7	Védőcső végének lezárása (kábelárokban)	472,00	db
8	Kábelfektetés árokba, homokágyba, I.	5932,50	m
9	Kábelfektetés árokba, védőcsőbe, I.	477,50	m
10	Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése	6668,00	m
11	KIF végelzáró szerelése (lenn)	19,00	db
12	Kábel erek színjelölése zsugorcsoval	1488,00	db
13	Földön álló elosztó szekrény telepítése	4,00	db
14	Kábelbebúvók lezárása (vízszigetelése)	2,00	db
15	KÖZV lámpakar (rövid) felszerelése	173,00	db
16	Lámpaoszlop állítása (5 < hossz ≤ 11m)	173,00	db
17	KÖZV lámpatest (magas) felszerelése	173,00	db
18	Áramút készítése (csavarkötéses) (lenn)	1488,00	db
19	Préselt kábelsaru fel. vezetőre (lenn)	200,00	db
20	Rúdföldelő telepítése (3 m-es)	31,00	db